



PLANILHA DE PREÇOS - ANEXO VII

OBRA: REPINTURA NA E. M. PREFEITO OSCAR BANDEIRA DO CARMO MAGALHÃES

LOCAL: BAIRRO TERRAL, IGUABA GRANDE-RJ.

BDI = 20%

Base de Cálculo- Tabela EMOP:

agosto/2018

ITEM	CÓDIGO EMOP	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	02.020.0001-0	Fornecimento e colocação de placa indicativa da obra, em chapa de zinco, estruturada com madeira nas suas bordas, sendo os dizeres adesivável com letras computadorizadas. As dimensões serão de 2,00m no comprimento e 1,50m de altura.	m ²	1,50	321,63	482,45
Sub-Total						482,45
2. PINTURA DA ESCOLA						
2.1 PINTURA EM TINTA ACRÍLICA						
2.1.1	17.018.0060-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno/externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa corrida acrílica e lixamentos necessários	m ²	577,80	29,11	16.819,76
2.1.2	17.018.0110-0	Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para interior, de cor a definir, sobre revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento. INTERNA DA ESCOLA	m ²	2.944,17	13,73	40.423,45
2.1.3	17.018.0110-0	Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para exterior, de cor a definir, sobre revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento. EXTERNA DA ESCOLA	m ²	769,80	13,73	10.569,35
2.2 PINTURA EM TINTA PVA						
2.2.1	17.018.0020-0	Pintura com tinta látex PVA fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada (TETO)	m ²	9,48	8,83	83,71
2.3 PINTURA EM VERNIZ						
2.3.1,	17.020.0010-0	Envernizamento de madeira com verniz sintético brilhante para interior/exterior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento. (madeiramento do telhado, esquadrias de madeira, portão e demais elementos de madeira)	m ²	159,60	11,77	1.878,49
2.4 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO						
2.4.1	17.017.0320-0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengurdamento, uma demão de zarcão de secagem rápida cor laranja e duas demão de acabamento;	m ²	40,55	15,90	644,75
Sub-Total						70.419,51
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MURO)						
3.1 PINTURA						
3.1.1	17.018.0110-0	Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para interior, de cor a definir, sobre revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.	m ²	1.487,64	13,73	20.425,30
3.2 PORTÃO DE FERRO						

**PLANILHA DE PREÇOS - ANEXO VII**OBRA: **REPINTURA NA E. M. PREFEITO OSCAR BANDEIRA DO CARMO MAGALHÃES**LOCAL: **BAIRRO TERRAL, IGUABA GRANDE-RJ.****BDI = 20%**

Base de Cálculo- Tabela EMOP:

agosto/2018

ITEM	CÓDIGO EMOP	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3.2.1	17.017.0320-0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento	m2	12,00	15,64	187,68
3.2.2	17.017.0320-0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento	m2	4,00	15,64	62,56
					Sub-Total	20.675,54
SEM BDI					TOTAL	91.577,49
BDI =20%					TOTAL	18.315,50
COM BDI					TOTAL GERAL	109.892,99