

**PLANILHA PARA ESCORAMENTO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>OBJETO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>
1068351-03	893673/2019	Pavimentação e Drenagem de vias	Iguaba Grande / RJ

Logradouro	Trecho		Cota tampa montante	Cota fundo montante	H Montante	Cota tampa jusante	Cota fundo jusante	H Jusante	H média (inclusive embasamento - considerado apenas para as composições de escavação e escoramento)	Extensão	Paredes	Largura vala (de acordo com NBR12266/92)	Diâmetro nominal tubo	ESCORAMENTO (Extensão x H média x Paredes = m²)
RUA NOSSA SRA. DE NAZARETH	PV40	PV35	2,785	0,750	2,04	2,980	0,520	2,46	2,35	47,28	1,000	2,20	0,600	111,11
AV DOS CARANGUEIJOS	PV35	PV36	2,980	0,520	2,46	2,980	0,370	2,61	2,74	31,82	2,000	2,20	1,200	174,06
AV DOS CARANGUEIJOS	PV36	PV37	2,980	0,370	2,61	3,050	0,250	2,80	2,91	25,77	2,000	2,20	1,200	149,72
AV DOS CARANGUEIJOS	PV37	PV38	3,050	0,250	2,80	3,020	0,100	2,92	3,06	31,42	2,000	2,20	1,200	192,29
AV DOS CARANGUEIJOS	PV38	PV39	3,020	0,100	2,92	2,980	0,040	2,94	3,13	17,09	2,000	2,20	1,200	106,98
AV DOS CARANGUEIJOS	PV38	PV39	2,980	0,040	2,94	2,980	0,001	2,98	3,16	41,00	2,000	2,20	1,200	259,12

Logradouro	Poço de Visita	Cota tampa PV	Cota fundo PV	H PV	H média (inclusive embasamento - considerado apenas para as composições de escavação e escoramento)	Paredes	Largura do PV a montante (conforme projeto)	Largura da cava para PV (de cordo com NBR15645)	Diâmetro nominal tubo	ESCORAMENTO (H média x Paredes x Largura da cava = m²)
RUA NOSSA SRA. DE NAZARETH	PV35	2,980	0,520	2,46	2,56	2,000	2,10	2,70	1,200	13,82
AV DOS CARANGUEIJOS	PV36	2,980	0,370	2,61	2,71	2,000	2,10	2,70	1,200	14,63
AV DOS CARANGUEIJOS	PV37	3,050	0,250	2,80	2,90	2,000	2,10	2,70	1,200	15,66
AV DOS CARANGUEIJOS	PV38	3,020	0,100	2,92	3,02	2,000	2,10	2,70	1,200	16,31
AV DOS CARANGUEIJOS	PV39	2,980	0,040	2,94	3,04	2,000	2,10	2,70	1,200	16,42

<b>TOTAL</b>	<b>1.070,12</b>
--------------	-----------------