



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SEOURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA**

**Obra: Reforma da nova sede da Secretaria Municipal de Educação**

Considerando que além dos serviços da reforma, haverá a construção de uma subestação de energia, os serviços a serem executados competem tanto ao Engenheiro Civil quanto ao Engenheiro Eletricista. Sendo assim, é indispensável que a empresa logradora do certame apresente, em seu Quadro Técnico, Profissionais devidamente cadastrados no CREA/RJ, bem como os acervos técnicos autenticados e averbados junto ao CREA/RJ, com os serviços considerados de maior relevância na planilha licitada, descritos abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	TOTAL DE SERVIÇOS (R\$) – Sem BDI	% RELAÇÃO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
9.16	*/00C1	Pele de vidro para fachadas em vidro laminado incolor, inclusive estrutura em alumínio preparado e pintado, carga, descarga, transporte. Fornecimento e instalação.	104,51 M2	R\$ 171.488,37	9,21%
15.25	18.028.0015-0	Transformador de distribuição de 112,5kVA, abrigada, classe 15kV, refrigeração a óleo mineral, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 220/127V – 60Hz, com acessórios. Fornecimento e colocação.	1 unidade	R\$ 17.394,00	0,93%
18.2	08.020.0010-0	Pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, c/ articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, esp.8cm, resistência a compressão 35MPa, assentes sobre colchão pó-de-pedra, areia ou material equivalente, c/ juntas tomadas c/ argamassa cimento e areia, traço 1:4 e/ou c/ pedrisco e asfalto, exclusive preparo terreno, c/ fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação.	674,39 m <sup>2</sup>	R\$ 64.903,29	3,48%
18.3	*/0002	Pátio de concreto armado 25MPa, capeado com agregado de alta resistência, alisado mecanicamente, com espessura de 10cm, sobre terreno	476,49 m <sup>2</sup>	R\$ 59.075,23	3,17%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
SEOURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

		acertado, lona de polietileno e base de brita graduada compactada, exclusive acerto do terreno e base de brita, inclusive o fornecimento do concreto 25MPa, armação em tela de aço CA-60 4.2mm (10x10cm), lona de polietileno 0,20mm, junta plástica a cada 2,50m, toda a mão-de-obra e equipamentos necessários.			
--	--	---	--	--	--

**Nota explicativa:**

As quantidades previstas em planilha não estão sendo consideradas como parâmetro de qualificação técnica, mas sim somente a apresentação da CAT – Certidão de Acervo Técnico devidamente autenticadas e averbadas pelo CREA/RJ, que ateste a realização e conclusão de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

Obs.: consideram-se como semelhantes os serviços equivalentes ou superiores aos itens licitados.

Iguaba Grande-RJ, 07 de outubro de 2022.

---

Elaborado por:  
Waleska de Oliveira Henrique  
Engenheira Civil - CREA-RJ 2014140088  
PMIG - Mat.: 33.616