



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 873/2023.

Pregão Presencial nº 063/2023.

HOMOLOGAMOS o resultado da Licitação por **PREGÃO PRESENCIAL nº 063/2023**, cujo objeto é a é o Registro de Preços para futura e pretensa **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MÓDULOS HABITACIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM**, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação conforme Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02, constante no Termo de Referência e anexos, em favor da empresa **EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.579.818/0001-50** no valor total de **R\$ 1.830.000,00 (hum milhão, oitocentos e trinta mil reais)** conforme descrito a seguir.

ITEM	MÓDULO	QNT.	UN	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Mensal	Valor total
1	MÓDULO AMBIENTE - TIPO 1	26 MÓDULOS	SV	<p>LOCAÇÃO DE MÓDULO AMBIENTE TIPO 1 - COMPOSTA POR CONTAINERS ACOPLADOS:</p> <p>Os módulos deverão seguir as seguintes dimensões mínimas (metros): Altura: 2,450m x Largura: 2,250m x Comprimento: 6,000m. Total de 13,5m² cada módulo.</p> <p>Os módulos/praticáveis deverão possuir isolamento termo-acústico e ser totalmente desmontáveis, possibilitando sua relocação. Suas partes são definidas como: Sistema de apoio e nivelamento dos praticáveis; Painéis de teto; Painéis de piso; Painéis de fechamento; Painéis portas; Instalações elétricas; Sistema de climatização (split); Sistema de proteção contra descarga atmosférica; Sistema de proteção contra incêndio; sanitário químico.</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <p>Porta de alumínio branca com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio e fechadura;</p> <p>Janelas de correr de vidro 1,00 x 1,00 m.</p> <p>Ponto para lâmpada, no teto. Led Luminária Dupla</p> <p>02 Tomadas 110 ou 220V - 02 Interruptores.</p> <p>Pisos revestidos com manta vinílica.</p> <p>Paredes em painéis sanduiche com revestimento de 50 mm em EPS Antichama.</p> <p>Telhado em 02 águas sobre os módulos.</p> <p>Quadro com proteção elétrica DR – Interruptor de Fuga.</p> <p>Preparação para aterramento.</p> <p>Instalação de aparelho de Ar condicionado Split com capacidade mínima de 12.000 BTU.</p> <p>Teto revestido internamente em MDF + EPS antichama.</p>	R\$ 4.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 1.248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2	MÓDULO AMBIENTE - TIPO 2	07 MÓDULOS	<p>LOCAÇÃO DE MÓDULO AMBIENTE TIPO 2 - COMPOSTO POR CONTAINERS ACOPLADOS:</p> <p>Os módulos deverão seguir as seguintes dimensões mínimas (metros): Altura: 2,450m x Largura: 2,250m x Comprimento: 6,000m. Total de 13,5m² cada módulo.</p> <p>Os módulos/praticáveis deverão possuir isolamento termo-acústico e ser totalmente desmontáveis, possibilitando sua relocação. Suas partes são definidas como: Sistema de apoio e nivelamento dos praticáveis; Painéis de teto; Painéis de piso; Painéis de fechamento; Painéis portas; Instalações elétricas; Sistema de climatização (split); Sistema de proteção contra descarga atmosférica; Sistema de proteção contra incêndio; sanitário químico.</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 Portas de alumínio branca com dimensões de (0,90m x 2,10m); - 02 Portas duplas de alumínio branca com dimensões de (1,80m x 2,10m); - 01 Porta dupla bag bang de alumínio branca com dimensões de (1,40m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechaduras; - Janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca; - 12 Pontos de tomadas dupla; - 03 Pontos de tomadas para ar condicionados e cabeamento para toda parte elétrica; - 05 Interruptores de três seções; - 20 Luminárias de led duplas 2 x 36 watts; - 05 Luminárias de emergência; - 01 Quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação; - Ar condicionados split 60mil btus cada; - Lavabos; - Mesa de bancada em inox (1,50m x 0,60m); <p>Mesa de bancada em inox com duas cubas acopladas (1,50mx0,60m); - Torneiras.</p>	R\$ 4.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 336.000,00
---	--------------------------	------------	--	--------------	---------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3	MÓDULO AMBIENTE - TIPO 3	05 MÓDULOS	SV	<p>LOCAÇÃO DE MÓDULO AMBIENTE TIPO 3 - COMPOSTO POR CONTAINERS ACOPLADOS – SANITÁRIOS</p> <p>Os módulos deverão seguir as seguintes dimensões mínimas (metros): Altura: 2,450m x Largura: 2,250m x Comprimento: 6,000m. Total de 13,5m² cada módulo.</p> <p>Os módulos/praticáveis deverão possuir isolamento termo-acústico e ser totalmente desmontáveis, possibilitando sua relocação. Suas partes são definidas como: Sistema de apoio e nivelamento dos praticáveis; Painéis de teto; Painéis de piso; Painéis de fechamento; Painéis portas; Instalações elétricas; Sistema de climatização (split); Sistema de proteção contra descarga atmosférica; Sistema de proteção contra incêndio; sanitário químico.</p> <p>MÓDULO SANITÁRIO (MASCULINO) - (Módulo com 03 janelas basculantes, 03 pontos de iluminação, 01 porta de acesso, 06 vasos sanitários, 02 mictórios, 03 lavatórios e toda instalação elétrica e hidráulica até a saída da unidade.</p> <p>MÓDULO SANITÁRIO (FEMININO) - (Módulo com 03 janelas basculantes, 03 pontos de iluminação, 01 porta de acesso, 06 vasos sanitários, 03 lavatórios e toda instalação elétrica e hidráulica até a saída da unidade.</p>	R\$ 4.100,00	R\$ 20.500,00	R\$ 246.000,00
Valor Total :				R\$ 1.830.000,00			

Iguaba Grande, 04 de janeiro de 2024.

JALES LINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação
ORGÃO GERENCIADOR