



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEOURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PMIG

PROCESSO: _____

Nº FOLHA: _____

RUBRICA: _____

OBRA: REFORMA CREAS OSCAR MAGALHÃES

ENDEREÇO: RUA CARLINDA DE MENEZES PINHEIRO, BAIRRO SOPOTÓ, IGUAÇU GRANDE

DATA DO ORÇAMENTO: 10/2023

COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023

BDI = 25,43%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - ANEXO V

COMPOSIÇÕES BASE EMOP

COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			FUNTE/DATA BASE	UND	VALOR SEM BDI
/*0001		PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, , INTERIOR E EXTERIOR, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE, EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, COM UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO DE MEIA MASSA E LIXAMENTO, INCLUSIVE ESSE PREPARO.			COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023	M2	31,11
FONTE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR INSUMO	%	VALOR TOTAL
EMOP	01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,5800000	26,73000000	3,00000000	15,9685
EMOP	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,2900000	19,33000000	3,00000000	5,7739
EMOP	07182	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR	GL	0,0400000	55,48000000	0,00000000	2,2192
EMOP	03874	MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS	UN	0,0135000	125,91000000	0,00000000	1,6998
EMOP	03876	TINTA LATEX STANDARD PARA EXTERIOR/INTERIOR SEMIBRILHANTE BR	UN	0,0120000	375,65000000	0,00000000	4,5078
EMOP	14496	LIXA PARA MASSA	UN	1,5000000	0,63000000	0,00000000	0,9450
						TOTAL S/ BDI	31,11

COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			FUNTE/DATA BASE	UND	VALOR SEM BDI
/*0002		REPARO DE ESQUADRIA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA USOS GERAIS COM ESPESSURA DE 1,25MM			COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023	M2	658,89
FONTE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR INSUMO	%	VALOR TOTAL
EMOP	07231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	KG	10,6000000	12,74040000	15,00000000	155,3055
EMOP	06913	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	17,0000000	28,76000000	3,00000000	503,5876
						TOTAL S/ BDI	658,89